



ANEXO TÉCNICO DE ACREDITAÇÃO (ATE)				DESCRIÇÃO DO ÂMBITO ACREDITADO					Responsável Técnico [d]
ATE Nº Localização [a]	Edição Nº	Linha Nº	Âmbito (resumo)	Instrumento de Medição / Padrão	Gama de Medição	Melhor incerteza	Método Doc.normativo e versão	Categoria Locais [c]	
M0046-1 Oeiras	33	54.1	Momento	Ferramentas dinamométricas	0,04 ≤ M < 0,1 N.m	(0,022 x M) N.m	PO.M-DMIFOR 016: Rev.02 EN ISO 6789-2: 2017	2	Januário Torre
		54.2			0,1 ≤ M < 10 N.m	(0,019 x M) N.m			
		54.3			10 ≤ M < 1000 N.m	(0,013 x M) N.m			
		54.4			1000 ≤ M ≤ 1500 N.m	(0,012 x M) N.m			
M0046-1 Oeiras	33	54.5	Momento	Ferramentas dinamométricas	1500 a 2500 N.m	(0,012 x M) N.m	PO.M-DMIFOR 016: Rev.02 EN ISO 6789-2: 2017	0	Januário Torre
M0046-2 Grijó	21	15.1	Momento	Ferramentas dinamométricas	0,04 ≤ M < 0,1 N.m	(0,022 x M) N.m	PO.M-DMIFOR 016: Rev.02 EN ISO 6789-2: 2017	0	Januário Torre
		15.2			0,1 ≤ M < 10 N.m	(0,019 x M) N.m			
		15.3			10 ≤ M < 1000 N.m	(0,013 x M) N.m			
		15.4			1000 ≤ M ≤ 1500 N.m	(0,012 x M) N.m			
M0046-1 Oeiras	33	55.1	Momento	Instrumentos de medição de momento	0,02 ≤ M < 0,04 N.m	(0,085 x M) N.m	PO.M-DMIFOR 017: Rev.02	2	Januário Torre
		55.2			0,04 ≤ M < 0,1 N.m	(0,021 x M) N.m			
		55.3			0,1 ≤ M < 10 N.m	(0,019 x M) N.m			
		55.4			10 ≤ M < 1000 N.m	(0,013 x M) N.m			
		55.5			1000 ≤ M < 1500 N.m	(0,012 x M) N.m			
M0046-1 Oeiras	33	55.6	Momento	Instrumentos de medição de momento	1500 a 2500 N.m	(0,012 x M) N.m	PO.M-DMIFOR 017: Rev.02	0	Januário Torre
M0046-2 Grijó	21	16.1	Momento	Instrumentos de medição de momento	0,04 ≤ M < 0,1 N.m	(0,021 x M) N.m	PO.M-DMIFOR 017: Rev.02	0	Januário Torre
		16.2			0,1 ≤ M < 10 N.m	(0,019 x M) N.m			
		16.3			10 ≤ M < 1000 N.m	(0,013 x M) N.m			
		16.4			1000 ≤ M < 1500 N.m	(0,012 x M) N.m			

NOTAS:

[a] Morada das instalações permanentes abrangidas pelo ATE

Oeiras: Av. Prof. Dr. Cavaco Silva, nº 33, Taguspark - Oeiras. 2740-120 Porto Salvo. Portugal

Grijó: Rua do Mirante nº 258. 4415-491 Grijó. Portugal

[b] Categorias de Locais onde as calibrações podem ser realizadas

0 - calibrações realizadas nas instalações permanentes do laboratório

1 - calibrações realizadas fora das instalações do laboratório ou em laboratórios móveis

2 - calibrações realizadas nas instalações permanentes do laboratório e fora destas

[c] Responsável pela aprovação técnica dos métodos a incluir na Lista de Calibrações sob Acreditação Flexível